EDGE COMPANY · INTERIOR ESTIMATE

인 테 리 어 공 사 견 적 서

견적번호 EC-INT-20261018-01 · 견적일 2026. 10. 18

_____ 고객님 귀하

공사 개요

공 사 명	**아파트 32평형 전체 리모델링 공사**
현장 주소	
공사 규모	공급 105m²(32평형) / 전용 84m² · 확장형 · 방3 · 욕실 2 · 천장고 2.3m
공사 기간	착공 후 6주 (작업일 36일, 일요일·공휴일 휴무)
유효 기간	2026. 11. 17 (견적일로부터 30일)

공 급 자

상 호	(주)엣지컴퍼니
대표이사	고 진 식 (인)
사업자등록번호	508-81-42798
주 소	울산광역시 울주군 청량읍 온산로 615-1, 2·3층
대표번호	1533-3210
면 허	실내건축공사업 · 전기공사업(제 울산-00821호)

총 견적금액
부가가치세 포함

일금 오천만원정 **₩50,000,000**

공급가액 45,454,545원 + 부가가치세 4,545,455원

아래와 같이 견적합니다.

No	공 종	주요 내용	금액(원)	구성비
01	**가설·보양·철거공사**	공사신고·보양, 바닥·욕실·주방 철거, 폐기물 처리	3,828,000	8.8%
02	**설비공사**	배관 압력시험, 주방·세탁실·욕실 배관	840,000	1.9%
03	**목공사**	천장 평탄화, 무몰딩, 간접조명·커튼박스	4,717,000	10.9%
04	**전기·조명공사**	분전반·배선, 스위치·콘센트, LED 조명 (면허 직영)	4,514,000	10.4%
05	**욕실공사 (2개소)**	방수·타일·도기·수전·천장재 (공용·안방)	7,689,000	17.7%
06	**주방공사**	ㄱ자 싱크대·엔지니어드스톤 상판·후드·벽타일	5,198,000	12.0%
07	**바닥공사**	강마루 84m²·레벨링·걸레받이	4,600,000	10.6%
08	**도배공사**	벽·천장 실크벽지	4,029,000	9.3%
09	**필름·도장공사**	방문·현관문 필름, 도어 하드웨어, 발코니 탄성코트	2,805,000	6.5%
10	**타일공사**	현관·세탁실·다용도실 바닥	840,000	1.9%
11	**중문공사**	현관 3연동 슬림 중문	1,850,000	4.3%
12	**가구공사**	현관 신발장, 안방 붙박이장	1,788,000	4.1%
13	**마감·청소**	실리콘, 입주청소, 준공 점검	770,000	1.8%
	직접공사비 계		**43,468,000**	
	공과잡비·현장관리비 (5%) 소모자재·양중·주차·현장관리		2,173,000	
	단수 정리		-186,455	
	공급가액		**45,454,545**	
	부가가치세 (10%)		4,545,455	
	총 견적금액 (부가세 포함)		**50,000,000**	

상세 내역서 단가 = 자재비 + 시공비 + 운반비 포함

산출 기준 — 확장형 32평형 · 천장고 2.3m · 마루 84m²(약 25.4평) · 벽 도배 210m² · 천장 도배 86m² · 욕실 2개소(공용=욕조형, 안방=샤워부스형) · 샷시(창호)는 기존 유지

No	품 명	규격 · 사양	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비 고
01	**가설·보양·철거공사**						
1	실측·디자인 상담	평면 레이아웃·자재 샘플 컨펌, 착공 전 2회	식	1	-	무상	무상 제공
2	공사 신고·입주민 동의	관리사무소 공사신고, 동의서 징구, 안내문 게시	식	1	-	무상	무상 대행
3	엘리베이터·공용부 보양	EV 내부 보양재, 복도·세대 앞 바닥 보호	식	1	280,000	280,000	
4	실내 보양	샷시·창호·현관문·유지 설비 보양(PE폼·골판지)	식	1	300,000	300,000	
5	바닥재 철거	기존 강마루 철거, 바닥 본드 그라인딩	m²	84	9,500	798,000	
6	욕실 철거	벽·바닥 타일, 도기, 천장재, 욕조 철거	개소	2	480,000	960,000	공용·안방
7	주방가구 철거	상·하부장, 상판, 후드	식	1	200,000	200,000	
8	몰딩·문선·걸레받이 철거	무몰딩 마감 대비 전 실	식	1	220,000	220,000	
9	신발장·붙박이장 철거	현관 신발장, 안방 붙박이장	식	1	150,000	150,000	
10	현관 바닥 타일 철거	기존 타일·몰탈 제거	식	1	80,000	80,000	
11	폐기물 반출·처리	1톤 차량, 허가 처리업체 위탁	대	3	280,000	840,000	
	가설·보양·철거공사 소계					**3,828,000**	
02	**설비공사**						
1	급수·난방 배관 압력시험	철거 후 누수 점검, 결과 사진 보고	식	1	100,000	100,000	
2	주방 급·배수 배관 정리	싱크 위치 기준 냉·온수·배수 연장	식	1	350,000	350,000	
3	세탁실 수전·배수 교체	세탁기 전용 수전, 배수트랩	식	1	150,000	150,000	
4	욕실 배관 부분 교체	노후 급수 분기관·배수트랩 교체	개소	2	120,000	240,000	
	설비공사 소계					**840,000**	
03	**목공사**						
1	천장 평탄화·보강	거실·주방, 석고보드 9.5T 덧방 + 각재 보강	m²	40	30,000	1,200,000	
2	무몰딩 마감	전 실 천장-벽 경계, 마감비드 + 퍼티	m	95	10,000	950,000	
3	거실 우물천장 간접조명 박스	각재 + 석고보드 2겹, LED 매입 홈	m	18	55,000	990,000	
4	매입형 커튼박스	W150, 거실·안방·침실2·침실3	m	14	48,000	672,000	전동커튼 대응
5	슬림 문선 교체	방문 5·욕실 2, 무문선 스타일	개소	7	65,000	455,000	
6	주방 상부 막음·가구 하지	상부장 상단 막음, 후드 덕트 마감	식	1	250,000	250,000	
7	목공 부자재·양중	타카·본드·자재 운반	식	1	200,000	200,000	
	목공사 소계					**4,717,000**	
04	**전기·조명공사**						
1	분전반 정비	메인 누전차단기 교체, 분기 회로 재배분	식	1	420,000	420,000	
2	배선 증설·교체	인덕션 전용회로 신설, 조명 회로 분리	식	1	550,000	550,000	
3	스위치·콘센트 전체 교체	와이드 스위치, 매입 콘센트(USB형 일부)	개	56	19,000	1,064,000	
4	LED 다운라이트	3인치 매입형 10W, 색온도 선택 (3000K/4000K), 타공·결선	개	30	40,000	1,200,000	
5	LED 간접 라인조명	거실 우물천장, 현관 신발장 하부	m	20	28,000	560,000	
6	침실 LED 방등	슬림 엣지형 50W	개	3	90,000	270,000	

No	품 명	규격 · 사양	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비 고
7	식탁 펜던트 조명	2등, 결선 포함	식	1	250,000	250,000	
8	현관 센서 다운라이트	동작감지 센서형	개	2	45,000	90,000	
9	전동커튼 전원 인출	커튼박스 내 콘센트 (거실·안방)	개소	2	55,000	110,000	
10	준공 전기 안전점검	절연저항 측정, 점검 결과 제공	식	1	-	무상	무상 제공
전기·조명공사 소계						**4,514,000**	
05	**욕실공사 (2개소)**						
1	방수	바닥 + 벽 H1200(샤워부 H1800), 액체방수 2회	개소	2	380,000	760,000	
2	담수 테스트	48시간, 결과 사진·영상 보고	개소	2	-	무상	무상 제공
3	바닥 미장·구배	배수구 방향 물매 잡기	개소	2	180,000	360,000	
4	벽 타일	포세린 600×300, 압착 시공	m²	32	58,000	1,856,000	
5	바닥 타일	포세린 300×300 논슬립	m²	6.5	62,000	403,000	
6	욕실 천장재	ABS 평천장 + 점검구	개소	2	280,000	560,000	
7	양변기	원피스·절수형 (대림바스·아메리칸스탠다드 동급)	개	2	330,000	660,000	
8	세면대	공용=하부장 일체형 / 안방=반다리형	개	2	300,000	600,000	
9	수전 세트	해바라기 샤워수전 + 세면수전	세트	2	280,000	560,000	
10	욕조	아크릴 1500 (공용욕실)	개	1	380,000	380,000	
11	샤워 파티션	강화유리 8T (안방욕실)	개	1	450,000	450,000	
12	욕실장	슬라이딩 거울 수납장	개	2	220,000	440,000	
13	환풍기·매입등	저소음 역류방지 환풍기 + 방습 매입등	개소	2	140,000	280,000	
14	젠다이·문턱	인조대리석	개소	2	120,000	240,000	
15	욕실 액세서리	수건걸이·휴지걸이·코너선반	세트	2	70,000	140,000	
욕실공사 (2개소) 소계						**7,689,000**	
06	**주방공사**						
1	하부장	ㄱ자 3.0m + 1.8m, PET 무광 도어, E0 PB, 댐핑 힌지·레일	m	4.8	280,000	1,344,000	
2	상부장	PET 무광, 여닫이(일부 플랩)	m	3	230,000	690,000	
3	키큰장	냉장고장 하우징 포함	m	1.2	480,000	576,000	
4	상판	엔지니어드스톤 12T	m	4.8	260,000	1,248,000	
5	싱크볼	사각 언더싱크 850, 스테인리스 엠보	개	1	220,000	220,000	
6	주방 수전	거위목 풀아웃형	개	1	150,000	150,000	
7	레인지 후드	슬림형, 역류방지 댐퍼	개	1	280,000	280,000	
8	주방 벽 타일	포세린 600×300	m²	6	75,000	450,000	
9	상부장 하부 LED	언더캐비닛 라인조명	m	3	30,000	90,000	
10	하드웨어·부자재	손잡이, 걸레받이, 조절발	식	1	150,000	150,000	
주방공사 소계						**5,198,000**	
07	**바닥공사**						
1	강마루	7.5T, LX Z:IN·동화자연마루 동급, 본드 접착	m²	84	45,000	3,780,000	약 25.4평
2	바닥 레벨링 보수	부분 셀프레벨링, 크랙 보수	식	1	250,000	250,000	

No	품 명	규격 · 사양	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비 고
3	걸레받이	PVC 60mm (마루 동색 또는 화이트)	m	95	6,000	570,000	
바닥공사 소계						**4,600,000**	
08	**도배공사**						
1	벽 실크벽지	LX·신한벽지 동급, 초배 포함	m²	210	12,500	2,625,000	
2	천장 실크벽지	전 실 천장	m²	86	14,000	1,204,000	
3	부분 퍼티·초배	무몰딩 경계, 석고보드 이음부	식	1	200,000	200,000	
도배공사 소계						**4,029,000**	
09	**필름·도장공사**						
1	방문·문틀 인테리어필름	LX 베니프 동급, 방문 5 · 욕실 2	세트	7	230,000	1,610,000	
2	현관문 내측 필름	문짝 + 문틀	세트	1	280,000	280,000	
3	도어 하드웨어 교체	레버 손잡이·경첩·도어스토퍼	세트	7	45,000	315,000	
4	발코니 탄성코트	세탁실·다용도실·안방 발코니, 곰팡이 제거 포함	개소	3	200,000	600,000	
필름·도장공사 소계						**2,805,000**	
10	**타일공사**						
1	현관 바닥 타일	포세린 600×600 무광, 레벨 시공	m²	3	110,000	330,000	
2	세탁실·다용도실 바닥 타일	300×300 논슬립 덧방	m²	6	65,000	390,000	
3	현관 디딤판	인조대리석	개	1	120,000	120,000	
타일공사 소계						**840,000**	
11	**중문공사**						
1	현관 3연동 슬림 중문	알루미늄 슬림 프레임, 강화유리(투명/브론즈 선택)	개소	1	1,850,000	1,850,000	
중문공사 소계						**1,850,000**	
12	**가구공사**						
1	현관 신발장	천장형 H2300, 하부 띄움 + 간접등 홈, PET 도어	m	1.2	650,000	780,000	
2	안방 붙박이장	여닫이 2.4m, 내부 서랍 2단	m	2.4	420,000	1,008,000	
가구공사 소계						**1,788,000**	
13	**마감·청소**						
1	실리콘 마감	곰팡이 방지 실리콘 (주방·욕실·창호 주변)	식	1	250,000	250,000	
2	입주 청소	전문 청소업체, 32평형	식	1	520,000	520,000	
3	준공 점검·마감 보수	고객 동행 점검 후 보수	식	1	-	무상	무상 제공
마감·청소 소계						**770,000**	
직접공사비 합계						**43,468,000**	

선택공사 견적 금액 미포함 · 참고 예상가

No	항 목	내 용	참고 예상가	비 고
1	**샷시(창호) 전체 교체**	이중창 전체 교체, LX·KCC 동급 (확장형 32평)	약 1,400만 ~ 1,800만원	실측 후 확정 · 착공 전 결정
2	**시스템에어컨**	거실 + 침실 3 (총 4대), 천장 매립 배관	약 850만 ~ 1,100만원	제조사 견적 기준 · 목공 전 결정
3	**커튼·블라인드**	거실 전동커튼 + 침실 암막커튼·블라인드	약 250만 ~ 400만원	엣지리브커튼 · 커튼박스·전원 반영됨
4	**거실 실링팬**	천장 보강 + 전원 인출 + 설치	설치비 15만원 + 제품가	아크로 실링팬 · 목공 단계 결정
5	**방문 교체**	필름 대신 ABS 도어 교체 (방문 5짝)	필름 대비 +약 80만 ~ 120만원	
6	**줄눈 시공**	욕실 2개소 · 현관 (에폭시계)	약 60만 ~ 90만원	타일 시공 후 진행
7	**거실 아트월**	포세린 대형 타일 600×1200	약 150만 ~ 220만원	
8	**디지털 도어록**	현관 푸시풀 타입 교체	약 35만 ~ 50만원	
9	**드레스룸 시스템 선반**	안방 드레스룸	약 80만 ~ 130만원	

착공 전에 결정하시면 배선·천장 보강·일정에 미리 반영합니다. 금액은 실측·제품 선택 후 확정됩니다.

결제 조건

단 계	시 점	비 율	금액(원)
계약금	계약 체결 시	10%	5,000,000
착공금	착공일 (D1)	30%	15,000,000
중도금	목공 완료 후 (D12)	40%	20,000,000
잔금	준공 점검·보수 완료 후 (D36)	20%	10,000,000
합 계		**100%**	**50,000,000**

잔금은 고객 동행 점검 후 지적 사항 보수가 끝난 뒤 받습니다.

포함 사항

- 내역서에 기재된 전 공종의 자재비·시공비·운반비·폐기물 처리비
- 관리사무소 공사 신고·입주민 동의서 대행, 엘리베이터·공용부 보양
- 공정별 시공 사진·영상 보고 (주 2회 이상, 카카오톡)
- 준공 전 전기 안전점검(절연저항 측정) 및 입주 청소

불포함 사항

- 샷시(창호), 가전(인덕션·식기세척기·냉장고·에어컨), 커튼·블라인드 → 선택공사 참고
- 고객 지정 수입 조명기구·수전·도기 등 사양 상향분 (차액 정산)
- 철거 후 발견되는 숨은 하자 보수 — 배관 누수, 바닥 들뜸·크랙, 벽체 결로·곰팡이
- 이사·짐 보관, 단지에서 부과하는 엘리베이터 사용료·공사 예치금

공정표 착공 후 6주 (작업일 36일, 일요일·공휴일 휴무) · 주 6일(월~토) 작업, 착공일 확정 시 날짜 기입

공 정	세부 내용	일수	1주차						2주차						3주차						4주차						5주차						6주차					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36
			월	화	수	목	금	토	월	화	수	목	금	토	월	화	수	목	금	토	월	화	수	목	금	토	월	화	수	목	금	토	월	화	수	목	금	토
보양·공사 준비	EV·공용부·실내 보양, 공사 안내문 게시	1																																				
철거	바닥·욕실·주방·몰딩 철거, 폐기물 반출	3																																				
설비	배관 압력시험, 주방·세탁실 배관 정리	2																																				
전기 1차	분전반 정비, 배선 증설·입선, 타공 위치 표시	3																																				
욕실 방수	액체방수 2회 → 담수 테스트 48시간	4																																				
목공	천장 평탄화, 무몰딩, 간접조명·커튼박스, 문선	6																																				
욕실 타일	벽·바닥 타일, 젠다이·문턱	5																																				
필름	방문·문틀·현관문 필름	3																																				
타일·도장	현관·세탁실 타일, 발코니 탄성코트	3																																				
욕실 마감	천장재, 도기·수전·욕실장 설치	2																																				
도배	퍼티·초배 → 벽·천장 실크벽지	4																																				
바닥	강마루 시공, 걸레받이	3																																				
가구	주방 싱크대, 현관 신발장, 안방 붙박이장	2																																				
주방 마감	상판, 싱크볼·수전·후드, 주방 벽 타일	2																																				
중문	현관 3연동 슬림 중문 설치	1																																				
전기 2차	조명·스위치·콘센트 결선, 전기 안전점검	3																																				
실리콘·하드웨어	실리콘, 도어 하드웨어, 욕실 액세서리	2																																				
입주 청소	전문업체 입주 청소	2																																				
준공 점검·보수	고객 동행 점검 → 지적 사항 보수	3																																				
준공·인도	잔금, A/S 보증서 발급, 사용 설명	1																																				
★ 고객 확인	현장 확인·승인 시점				★					★				★									★												★				★
₩ 결제	D1 착공금 30% · D12 중도금 40% · D36 잔금 20%		₩											₩																								₩

가설·철거 설비·전기 방수·타일·욕실 목공·가구 필름·도배·바닥 청소·준공

착공 전 디자인·자재 샘플 최종 확정 — 마루·벽지·타일·필름·싱크대 도어 색상

D3 철거 완료 현장 확인 — 배관·바닥 상태, 숨은 하자 발견 시 사진 공유 후 서면 합의

D8 욕실 담수 테스트 결과 확인 — 48시간 누수 없음 사진·영상 보고

D12 목공 완료 — 조명·스위치·콘센트 위치 현장 최종 확인 (중도금 시점)

D21 도배 완료 — 벽지 들뜸·이음 상태 확인

D33 고객 동행 점검 — 지적 사항 목록(펀치리스트) 작성

D36 준공·인도 — 잔금, A/S 보증서 발급

특기 사항

1. 본 견적은 확장형 32평형(공급 105m² / 전용 84m²), 천장고 2.3m 기준이며 현장 실측 후 수량을 확정합니다. 실측 수량이 달라지면 내역서 단가로 정산합니다.
2. 표기 브랜드는 기준 사양이며, 동급 이상으로 변경할 때는 고객의 사전 승인을 받습니다.
3. 철거 후 숨은 하자가 발견되면 사진을 공유하고 보수 범위·금액을 서면으로 합의한 뒤 진행합니다.
4. 작업 시간은 단지 관리규약을 따릅니다 (통상 평일 09:00~18:00, 소음 작업 17:00 이전). 토요일은 비소음 작업 위주로 진행하고, 일요일·공휴일은 휴무입니다.
5. 전기공사는 전기공사업 등록업체(제 울산-00821호)인 당사가 직접 시공합니다.
6. 계약은 공정거래위원회 「실내건축·창호공사 표준계약서」를 기준으로 작성합니다.
7. 견적 유효기간은 견적일로부터 30일이며, 이후에는 자재 단가 변동분을 반영해 재견적합니다.

하자보수 준공일로부터 무상 A/S

공 종	기 간
실내의장·목공·가구	**1년**
도배·필름·도장	**1년**
타일·바닥	**1년**
전기·조명	**1년**
방수 (욕실·발코니)	**3년**

시공 관리

- 공정별 시공 사진·영상 보고 (주 2회 이상)
- 철거 후 숨은 하자는 사진 공유 → 서면 합의 후 진행
- 방수 후 48시간 담수 테스트 결과 보고
- 준공 전 전기 안전점검(절연저항 측정) 결과 제공
- 준공 시 A/S 보증서 발급

위 견적 내용을 확인하였으며, 이에 따라 공사를 의뢰합니다.

고객 (갑) _____ (서명)

공급자 (을) ㈜엣지컴퍼니 대표이사 고진식 (인)

20 년 월 일